MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI ISTANBUL - SUCURSALA BUCURESTI

Design and Construction of Sibiu – Făgăraș Highway, Section 1: Boita (Autostrada Sibiu-Pitesti) and Avrig-Marsa (DJ105G), km 0+000 - km 14+253

Proiectare si Executie "Autostrada Sibiu – Fagaras, Tronsonul 1: Boita (Autostrada Sibiu-Pitesti) si Avrig-Marsa (DJ105G), km 0+000- km 14+253"

Nr. Crt.	ITEM / DESCRIERE LUCRARI	U.M.	Cant.	Unit Price / Pret unitar					General Total
				Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total	
1	Shotcrete facing (15 cm) / Fațadă cu torcret (15 cm)	mp/m2	6.260					- lei	- lei
General Total (Exc. VAT)									**- lei**

Condiții de ofertă
- Înainte de aplicarea betonului proiectat (shotcrete), vor fi create puncte de ancorare pe suprafața pe care se va aplica procesul.
- După finalizarea aplicării betonului proiectat, suprafața va fi nivelată și corectată cu dreptarul.
- Barele de armătură vor fi suspendate de diblurile lăsate în betonul plăcii și vor fi coborâte în jos. Această metodă de legare va include toate echipamentele, uneltele și materialele consumabile necesare.
- Dacă este necesar, toate echipamentele necesare pentru prelucrarea barelor de armătură pe șantier vor fi disponibile. Acestea vor include toate operațiile de tăiere, îndoire și fasonare a barelor.
- Se va include furnizarea, montarea și demontarea oricăror schele necesare pentru lucrările de finisare a suprafeței după aplicarea betonului proiectat, precum și pentru lucrările de armare ce urmează a fi montate pe suprafața betonului proiectat.
- Dacă este necesar, se va turna beton pentru nivelarea suprafeței pe care se va ridica schela, iar după finalizarea lucrărilor, acest beton va fi spart și evacuat de pe șantier.
- Toate materialele consumabile necesare pentru orice tip de lucrare vor fi incluse.
- Vor fi incluse toate măsurile de sănătate și securitate în muncă necesare pe toată durata procesului de lucru.- Cantitățile menționate în Devizul General (DG) sunt estimări și pot crește sau scădea în funcție de nevoile reale de pe șantier. Cantitățile finale vor fi stabilite la finalizarea lucrărilor.
- Toate materialele, uneltele și echipamentele necesare pentru executarea lucrărilor sunt incluse în prețurile unitare.
- Toate costurile de energie electrică, apă și alte utilități vor fi asigurate de către furnizor, fără costuri suplimentare pentru acestea.
- Toate cheltuielile legate de asigurare, cazare, masă, transport, salarii, vize, permise și alte costuri legate de personal vor fi suportate de către furnizor. Accesul în zonele de lucru va fi asigurat de către angajator.
- Transportul tuturor utilajelor, uneltelor și echipamentelor utilizate în zonele de lucru este responsabilitatea furnizorului.
- Toate măsurile de siguranță sunt responsabilitatea furnizorului.
- Toate cheltuielile, altele decât cele specificate mai sus, sunt incluse în prețurile unitare și nu se vor efectua plăți suplimentare pentru alte lucrări. Termenul limită de depunere a ofertei este de 15 zile.